

 UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE	STANDARD DE CONSTRUCTION	
	POUBELLES MURALES	11400

PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS

- 1.1.1 Indiquer sur les plans de construction les emplacements des ilots à 3 voies (une poubelle et un îlot de récupération papier / carton, plastique / verre / métal) par secteur ou étage de classe. Les ilots seront fournis par l'Université de Sherbrooke et installés par l'entrepreneur général. Indiquer aussi sur les plans de construction l'emplacement des ilots de récupération pour cafétéria de 24" x 72" (0,6m x 1,83m) fournis et installés par le Service des immeubles.

PARTIE 2 - PRODUITS

- 2.1.1 3 corbeilles en acier 15" x 36" et plaques de fixation murales fabriquées par FORMETAL et fournies par le Service des immeubles de l'Université de Sherbrooke (aucune équivalence acceptée).

PARTIE 3 - INSTALLATION

- 3.1.1 Installer à 12" (300mm) centre et 36" (900mm) centre du bas du mur, les plaques de fixation de 4" x 55" chacune (fournies par le Service des immeubles). Prévoir les renforts nécessaires à l'intérieur des murs. Installer les corbeilles le haut à 47" (1200mm) du sol, distancées de 5" (125mm) les unes des autres.